

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa okien wykusza.			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe.			
1	KNR-W 4-01	Demontaż drewnianych okien – o wymiarach 1270x3200 mm.	szt.		
d.1.	0353-04				
1	analiza indywidualna				
		8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR-W 4-01	Demontaż krat stalowych.	szt.		
d.1.	0353-07				
1	analiza indywidualna				
		5 * 4 + 2 * 3 * 2	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR-W 2-02	Rozbiórka rusztów metalowych z płytami gk i wełną mineralną.	m ²		
d.1.	2003-03				
1	analiza indywidualna				
		1.27 * 3.20 * 4 + 1.27 * 1.05 * 4	m ²	21.590	
				RAZEM	21.590
4	KNR-W 4-01	Rozbiórka parapetów drewnianych szer. 25 cm.	m		
d.1.	0353-11				
1	analiza indywidualna				
		1.27 * 4	m	5.080	
				RAZEM	5.080
5	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów gzymsów z blachy ocynk. nie nadającej się do użytku.	m ²		
d.1.	0545-08				
1	analiza indywidualna				
		5.08 * 0.25 * 2	m ²	2.540	
				RAZEM	2.540
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.	0109-09				
1	0109-10				
	analiza indywidualna				
		21.59 * 0.20	m ³	4.318	
				RAZEM	4.318
7		Utylizacja gruzu	t		
d.1.	kalk. własna				
1					
		4.32 * 0.5	t	2.160	
				RAZEM	2.160
1.2		Ślusarka okienna. Opierzenia blacharskie. Instalowanie ścianek działowych. Roboty malarskie			
8	NNRNKB	Montaż zewnętrznych ścianek przeszklonych z ciepłych profili aluminiowych, w kolorze białym RAL 9016, z nieprzeziernymi szybami niskoemisyjnymi (pola nieotwierane) i 2 skrzydłami rozwierno-uchyłnymi o wymiarach całkowitych 5080x3200 mm.	kpl		
d.1.	202 1025-01				
2	analiza indywidualna				
		2.0	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02	Ścianki działowe (osłonowe) z płyt gipsowo-kartonowych (GKFI) na rusztach metalowych pojedynczych 9wzmocnionych) z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo.	m ²		
d.1.	2003-08				
2	analiza indywidualna				
		1.27 * 3.20 * 4 + 1.27 * 1.05 * 4	m ²	21.590	
				RAZEM	21.590
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne z wełny mineralnej, układanej na sucho pionowo – gr. 20 cm.	m ²		
d.1.	0613-06				
2	analiza indywidualna				
		21.590	m ²	21.590	
				RAZEM	21.590
11	KNR 2-02	Folia paroizolacyjna.	m ²		
d.1.	0616-04	Krotność = 2			
2	analiza indywidualna				
		21.590	m ²	21.590	
				RAZEM	21.590
12	KNR 4-01	Malowanie farba olejną krat prostych dwukrotnie.	m ²		
d.1.	1212-05				
2	analiza indywidualna				
		(23.40 + 23.70 + 12.70 * 2 + 3.00) * 0.2	m ²	15.100	
				RAZEM	15.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	TZKNBK XX	Parapety systemowe z tw.sz tucznego szer. 25 cm.	m		
d.1.	1803-02				
2	analiza indywidualna				
		1.27 * 4	m	5.080	
				RAZEM	5.080
14	KNR 19-01	Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych, gzymsów, kołnierzy i parapetów z blachy tytanowo cynkowej.	m ²		
d.1.	0538-09				
2	analiza indywidualna				
		5.08 * 0.25 * 2	m ²	2.540	
				RAZEM	2.540